

กลุ่มงาน / งาน	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยพลู
ปริมาณงาน	ลานเอนกประสงค์ คสล. ขนาดกว้าง 20.00 X 42.00 ม. หนา 10 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ดำเนินการตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ห้วยแห่ง กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 บ้านห้วยพลู ตำบลห้วยแห่ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
หมายเหตุ	กำหนดราคากลาง ณ. วันที่ 21 มีนาคม 2560 ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลานเอนกประสงค์ ขนาด 20.00 x 42.00 เมตร								
	1.1 งานปรับพื้นที่ทางป่าขุดต่อ	1,104.00	ตร.ม.	-	-	1.68	1,854.72	1,854.72	
	1.2 งานถมลูกรังรองพื้น หนา 0.10 ม. พร้อมเกลี่ยบดอัด	125.84	ลบ.ม.	157.61	19,833.64	8.33	1,048.25	20881.89	
	1.3 งานทรายหยาบรองพื้น (หนา 0.05 ม.) พร้อมเกลี่ย	48.40	ลบ.ม.	291.64	14,115.38	99.00	4,791.60	18,906.98	
	1.4 งานเหล็กเสริมตะแกรง Wire Mesh Ø 4.0 มม. @ 0.20 ม.	840.00	ตร.ม.	28.04	23,553.60	5.00	4,200.00	27,753.60	
	1.5 งานคอนกรีต กำลังอัดประลัย fc'= 240 ksc. (Cube)	84.00	ลบ.ม.	1,697.99	142,631.16	306.00	25,704.00	168,335.16	
	1.6 งานเหล็ก (Longitudinal Joint) DB Ø 12 mm. SD 30	120.50	กก.	23.15	2,789.58	3.30	397.65	3,187.23	
	1.7 งานเหล็ก (Contraction Joint) RB Ø 12 mm. SR 24	62.43	กก.	21.10	1,317.27	3.30	206.02	1,523.29	
	1.8 งานไม้แบบ	14.40	ตร.ม.	-	-	133.00	3,830.40	3,830.40	
	- งานไม้แบบ (คิดให้ 50 %)	7.20	ตร.ม.	360.72	2,597.18	-	-	2,597.18	
	1.9 งานตะปู (ใช้ 0.25 กก. / ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	3.60	กก.	38.94	140.18	-	-	140.18	
	1.10 งานขัดมันพื้น คสล.	840.00	ตร.ม.	-	-	30.00	25,200.00	25,200.00	
	1.11 งานลูกรังไหล่ทาง หนา 0.10 ม. กว้าง 1.00 ม. พร้อมเกลี่ย	12.40	ลบ.ม.	104.65	1,297.66	8.33	103.29	1,400.95	
	1.12 งานหิน 3/8" ไหล่ทาง หนา 0.05 ม. กว้าง 1.00 ม. พร้อมเกลี่ย	6.20	ลบ.ม.	481.46	2,985.05	8.33	51.65	3,036.70	
					211,260.71		67,387.57		
	รวมค่างานพื้นสนาม (1)						ยอดยกไป	278,648.28	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสมบัติ บุญมาก)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยช้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางรัชกร คงเพชรศักดิ์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสายฝน คณทา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน