กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายฝายผาทั่ง - บุ่งชุมแสง หมู่ที่5 บ้านสระ

ปริมาณงาน ถนนผิวจราจรลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร
หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,687.5 ลบ.ม. (คิวหลวม) ดำเนินการแบบรูปและรายการที่ อบต. ห้วยแห้งกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

หมายเหตุ กำหนดราคากลาง ณ. วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน 60 วัน แบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	4,800.00	1.67	8,016.00	1.3624	2.27	10920.99	
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร								
	- งานชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.	1,350.00	111.93	151,105.50	1.3624	152.49	205866.13	(คิวแน่น)
	(ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย)								ปริมาณดินไม่น้อยกว่า
									1,687.5 ลบ.ม.
									(คิวหลวม)
					159,121.50				หนาเฉลี่ย 25 ซม.
				รวมค่าก่อสร้างโครงการ				216,787.12	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	159,121.50
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
เป็นเงินค่าประมาณราคา	=	216,787.132
ป้ายโครงการ	=	3,000.000
รวมเป็นเงิน	=	219,787.13
คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	219,000.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายสมบัติ บุญมาก)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หูช้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายสุรเชษฐ์ บัวสำลี)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นางรัชภร คงเพชรศักดิ์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ