

กำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

เจ้าของโครงการ องค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
 โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านผาตั้ง
 ปริมาณงาน บ่อพัก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 1.00 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ยาว 200 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
 ดำเนินการตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ห้วยแห้ง กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 หมายเหตุ กำหนดราคากลาง ณ. วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน 60 วัน

ปร. 4

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | รวมค่าวัสดุ และค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------------|---|--------|-------|-------------|------------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | | | |
| 1 | งานดินซุด | 56.41 | ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 5,584.59 | 5,584.59 | |
| 2 | งานทรายหยาบรองพื้น | 0.89 | ลบ.ม. | 200.75 | 178.87 | 99.00 | 88.21 | 267.08 | |
| 3 | งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.44 | ลบ.ม. | 1,462.32 | 643.42 | 398.00 | 175.12 | 818.54 | |
| 4 | งานคอนกรีตโครงสร้าง fc'= 240 ksc. (Cube) | 4.95 | ลบ.ม. | 1,669.95 | 8,266.27 | 498.00 | 2,465.10 | 10,731.37 | |
| 6 | เหล็ก RB 9 มม. SR 24 | 750.42 | กก. | 21.30 | 15,985.45 | 4.10 | 3,076.72 | 19,062.17 | |
| 7 | ลวดผูกเหล็ก | 225.12 | กก. | 38.94 | 8,766.17 | - | - | 8,766.17 | |
| 8 | งานไม้แบบ | 17.82 | ตร.ม. | 368.05 | 6,558.73 | 133.00 | 2,370.06 | 8,928.79 | |
| 9 | ตะปู | 3.56 | กก. | 46.73 | 166.55 | - | - | 166.55 | |
| 10 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1.00 ม. Ø 0.30 ม. | 190.00 | ท่อน | 230.00 | 43,700.00 | 140.00 | 26,600.00 | 70,300.00 | |
| 11 | งานฝาปิดตะแกรงเหล็ก | 11.00 | ซุด | 2,200.00 | 24,200.00 | - | - | 24,200.00 | สอบราคา |
| 12 | งานทาสีน้ำมันพร้อมกันสนิม | 5.39 | ตร.ม. | - | - | 38.00 | 204.82 | 204.82 | |
| 13 | เหล็กฉาก ทน 4 มม.ขนาด 40x40 มม. | 5.00 | ท่อน | 327.10 | 1,635.50 | - | - | 1,635.50 | |
| 14 | ค่าแรงเชื่อมเหล็ก | 72.50 | กก. | - | - | 10.00 | 725.00 | 725.00 | |
| ยอดรวมทั้งสิ้น | | | | | 110,100.95 | | 41,289.62 | 151,390.57 | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสมบัติ บุญมาก)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยช้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุรเชษฐ์ บัวสำลี)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาววรารัตน์ หล้าริ้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ